

holzmagazin

FACHMAGAZIN FÜR DEN MODERNEN HOLZBAU

www.holzmagazin.com / 07.2020

top **Holz, Glas und Fernweh** S14
business **Finanzvokabular** S26
focus **Holzkuppel-Pool** S42

Dürfen wir bleiben?

EINGEGANGEN AM - 4. NOV. 2020

Wie diese drei Architekt*innen in Tirol eine Bürolandschaft entworfen haben, in der sie am liebsten selbst arbeiten würden. Ab Seite 14



BÜHNE FREI!

Holzverbinder In Kitzbühel feierte 2019 eine mobile Veranstaltungstribüne ihr Debüt. Sie besteht aus Wand- und Deckentafeln, die schnell auf- und wieder abgebaut werden können. Von Christine Ryll

Auf die Plätze, fertig, los: Wer auf der mobilen Tribüne der WWP Weirather-Wenzel & Partner GmbH sitzt, hat die Sieger*innen sicher im Blick. Bei Motorsport-Ralleys ebenso wie beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, Österreich. Hier feierte der wandlungsfreudige Holzbau Premiere als Mastercard-Lounge – und ermöglichte es sportbegeisterten VIP-Gästen, Abfahrt und Super-G so nah zu erleben wie selten zuvor.

ACHT TAGE AUFBAU Der vom Lienbacher Holzbauwerk errichtete Veranstaltungsbau bietet drinnen Platz für eine Sitzlounge sowie Bewirtung – und nimmt auf seinem Dach eine komplette Tribüne auf. Für den Aufbau benötigt das Gebäu-

de acht Tage – davon je einen Tag für die Bodenelemente, für die Tragkonstruktion inklusive der Innenwandelemente und für die Deckenplatten. Auch die Montage der Außenwandelemente und der Attika, der Fenster und Türen sowie der Verkleidungen und Fensterbänke erfordert jeweils einen Arbeitstag. Zwei Tage entfallen auf das Verlegen des Bodens sowie der Terrassenelemente und Restarbeiten für den Aufbau der Holzkonstruktion. Der Abbau dauert nur vier Tage. So kann die Event Location bis zu zehn Mal im Jahr zu unterschiedlichen Sportstätten reisen und passt sich dort jeder Umgebung an.

SPEZIELLE BAUWEISE FÜR SCHNELLIGKEIT Möglich macht dies die spezielle Bauweise, die eine vom Bühnenbau in-

spirierte 20 m lange Stahlunterkonstruktion mit flexibel montier- und demonstrierbaren Holzbauelementen kombiniert: eine Holztafelkonstruktion für den Boden und die Wände, zweischalige Holzrahmenbauweise für die mit Altholz – innen – und Weißtanne – außen – bekleideten Fassadenelemente, eine Brettsperholzdecke und Holztafeln auf Folie als Fußboden für die Tribüne. Während die flexible Basis mehrere Meter Höhenunterschied ausgleicht, bestehen der Boden, die Wände, Fassaden und die Decke aus Standardelementen, die vor Ort nur eingehängt werden.

TRANSPORT PER HUBSCHRAUBER „Damit dies auch zügig klappt, haben wir Knapp-Verbinder gewählt: Megant und Ricon S für das Tragwerk, Ricon und Walco V für die Fassadenelemente“, erklärt Mario Ilsanker, Techniker beim Lienbacher Holzbauwerk, das auch mit den Auf- und Abbauarbeiten des Gebäudes betraut wurde. Alle Verbinder wurden im Zuge der Vorfertigung mit den Holzelementen verschraubt und bleiben mit



Für den Aufbau benötigt das Gebäude acht Tage, der Abbau wiederum vier. Möglich macht das die 20 m lange Stahlunterkonstruktion mit flexibel montierbaren Holzbauelementen.

diesen auch nach jeder Demontage verbunden, sodass schnelle Auf- und Abbauprozesse garantiert werden können. Das Gewicht der einzelnen Bauteile beträgt maximal 800 kg. Dies stellt sicher, dass die Elemente mit dem Hubschrau-

ber transportiert werden können und so auch in Kitzbühel an einer Skipiste aufgebaut, die nur ein unwegsamer Waldweg erschließt. Statt Mühe und Zeitprobleme beim Bau hieß es daher nur: Auf die Plätze, fertig, los. <<



Die Event Location kann bis zu zehn Mal im Jahr zu unterschiedlichen Sportstätten reisen und passt sich dort jeder Umgebung an.